

2024-03-27

## Kabelanvisning

### Vid anmälan av kabelanvisning gäller följande

Kontakta oss för kabelanvisning minst 7 arbetsdagar före planerad grävstart via <http://www.ledningskollen.se/>.

### Utförande av kabelanvisning, dokumentation

Kabelanvisning utmärks med spraymålning direkt på mark eller med markeringspinnar som slås ner i marken. Kabelanvisning och utlämnad dokumentation är giltigt i 30 dagar från och med utlämnings-/utsättningsdatum. Efter anvisning är förfrågaren skyldig att underhålla markeringarna och förstärka dessa om så är nödvändigt.

När dokumentation lämnas ut till mottagaren skall informationen enbart användas till det specifika projektet och materialet får inte lämnas vidare till annan part. Förvaring av handlingarna skall ske på ett säkert sätt under hela projektet, när projektet är slutfört skall dokumentationen makuleras.

### Mark- och schaktarbeten

Allmänt Vid framschaktning av kablar med maskin krävs yttersta försiktighet 1 meter åt vardera håll från kabelanvisningen.

Lokalisering får göras genom försiktig maskinschaktning med kombination av handschakt av överbyggnaden fram till kabelns kring fyllnad. Inom kablarnas kring fyllnad skall handschaktning ske. Vid djupa schakt kan i vissa fall maskinschaktning tillåtas under kablarna i samråd med Staffanstorps Energi AB.

Horisontell och vertikal jordborrning får ej ske närmare än 3 meter från en kabel utan att kabeln friläggs innan arbetet påbörjas. Tryckluftspett eller andra verktyg av denna typ får inte användas.

Runt belysningsstolpar och kabelskåp krävs särskild försiktighet vid grävning närmre än 1,5 meter och djupare än 0,35 meter av bland annat stabilitetsskäl.

### Kablar, rör och rörsträngar

Då kablar friläggs mer än 3 meter, måste kabeln förses med kabelskyddsror. Då kablar friläggs och hänger fritt i luften mer än 1 meter skall kabeln även förses med stöd av en bärande konstruktion t.ex. plank/regel hela frilagda längden

Staffanstorps Energi AB förlägger rör och rörsträngar för framtida behov. Om rör/rörsträngar tar skada vid grävarbeten skall kontakt tas för att ge anvisning om reparationsåtgärder.

Kapning av kabel eller annat såsom jordlinor, rörövergångar i plast, cement eller järn etc. får aldrig utföras utan samråd med Staffanstorps Energi AB.

Samtliga kablar är förlagda enligt vid förläggningstillfället gällande Svensk Standard. Avvikande förläggningsdjup kan förekomma vilket schaktentreprenören måste beakta. Ändras något under pågående arbete skall detta återställas i enlighet med EBRs "Kabelförläggning max 145 kV - KJ 41:21". Om plushöjd förändras skall Staffanstorps Energi AB kontaktas.

Då Staffanstorps Energi AB bedömer att bevakning vid markarbete är nödvändigt, eller då den förfrågande anser det nödvändigt, debiteras förfrågaren löpande enligt för tiden gällande prislista.

Skada på kabelskydd och varningsband skall åtgärdas enl. EBRs Kabelförläggning max 145 kV - KJ 41:21

Skadade kablar kan fortfarande vara spänningsförande och därmed utgöra livsfara för grävpersonal och allmänhet. Betrakta därför varje skadad kabel som livsfarlig att vistas i närheten av eller att beröra.

Påträffas kabel som inte är anvisad, skall detta anmälas till Staffanstorps Energi AB.

### Skadeersättning

Vid skada på kablar, rör eller rörsträngar och som uppkommit pga utebliven kabelanvisningsförfrågan, eller då förfrågaren inte tagit hänsyn till anvisning eller dokumentation eller på annat sätt varit oaktsam, debiteras förfrågaren allt den som orsakat skadan för:

- de kostnader som blivit till följd av de uppkomna skadorna.
- eventuella tillkommande kostnader kopplade till ersättningar som SEAB skall betala pga gällande lagkrav
- eventuella förekommande kostnader mot tredje man.

Elabonnter som drabbats av produktionsbortfall och som ställer ersättningskrav om produktionsbortfallet kommer hänvisas till förfrågaren allt den som orsakat skadan.

Avgrävd eller skadad kabel/rör/rörstänger som ägs av Staffanstorps Energi AB debiteras enligt *Bilaga 1 "Pris- och regleringslista för avgrävd kabel 2024*

### Felanmälan

Vid misstänkta skador på kabel, rör eller rörsträngar i samband med schaktarbete skall Staffanstorps Energi AB kontaktas omedelbart på Telefon: 046-2804300

## Bilaga 1

|   | Dagtid  | Jourtid  |
|---|---------|----------|
| <b>Avgrävd högspänningskabel 12-24 kV</b>   |         |          |
| <i>Skarv 12-24 kV exkl schakt &amp; återställning</i>   | 51045:- | 38270:-  |
| (avser elarbete inkl el-material. Schakt, avstängning och återställning ingår ej.)                  |         |          |
| <i>Skarv 12-24 kV inkl schakt i asfalterad yta &amp; grus/gräs</i>                                  | 77572:- | 101830:- |
| (Avser elarbete inkl el-material. Schakt omfattar 1,5x6m skarvgrop inkl återställning grus/gräsyta) |         |          |
| <b>Avgrävd lågspänningskabel, signalkabel</b>   |         |          |
| <i>Skarv LSP/SIG exkl schakt &amp; återställning</i>  | 19000:- | 29075:-  |
| (Avser elarbete inkl el-material. Schakt, avstängning och återställning ingår ej)                   |         |          |
| <i>Skarv LSP/SIG inkl schakt i asfalterad yta &amp; grus/gräs</i>                                   | 58301:- | 79246:-  |
| (Avser elarbete inkl el-material. Schakt omfattar 1,5x6m skarvgrop inkl återställning grus/gräsyta) |         |          |
| <i>Skarv SERVIS exkl schakt &amp; återställning på villatomt</i>                                    | 12475:- | 20492:-  |
| (Avser elarbete inkl el-material, schakt, avstängning och återställning ingår ej)                   |         |          |

Dagtid omfattar vardag 07:00-16:00. All övrig tid omfattas av jourtid.

Ovan angivna priser är exkl. moms

**Kostnad för återställning av asfaltsyta tillkommer. Regleras enligt dagspris.**

För av grävningar som kräver större schakt eller annan åtgärd än ovanstående, förbehåller vi oss rätten att debitera för de tillkommande kostnaderna.